

**Hochwasserrückhaltebecken R10 Oberreitnau in Lindau (B)  
Tiefbau-, Erd- und Stahlbetonarbeiten**

**HAUPTMASSEN**

Leistung		Menge	ME
Oberboden abtragen/ andecken	ca.	4.700,00	m <sup>3</sup>
Boden lösen, lagern, einbauen	ca.	6.400,00	m <sup>3</sup>
Boden liefern und einbauen	ca.	18.000,00	m <sup>3</sup>
Bodenverbesserung mit Kalk-Zement-Mischbindemittel	ca.	16.000,00	m <sup>3</sup>
Mischbindemittel	ca.	900,00	to
Kies liefern und einbauen (FSK, 0/X)	ca.	600,00	m <sup>3</sup>
Leitungsgraben herstellen und verfüllen (SW/RW/WV)	ca.	1.500,00	m <sup>3</sup>
Kabelgraben herstellen und verfüllen	ca.	400,00	m
SW-Rohre PP DN 250	ca.	225,00	m
RW-Rohre Stb DN 300	ca.	50,00	m
Vollsickerrohr PP DN 200	ca.	110,00	m
Wasserbausteine, verschiedene Größenklassen	ca.	1.000,00	to
Magerbeton (Auslassbauwerk und Gewässerbau)	ca.	270,00	m <sup>3</sup>
Konstruktionsbeton (Auslassbauwerk)	ca.	380,00	m <sup>3</sup>
Betonstahl	ca.	38,00	to

Lindau, den 10.09.2018

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau